

Zadanie 1

Prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem substancji zabytkowej, przywróceniem wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego z czasów II wojny światowej chałupy Szylarów.

lp	Opis Prace konserwatorskie na budynku mieszkalnym „Chałupa Szylarów”	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.	Schody o stopniach wpuszczanych, wejście i wyjście ze strychu 0,8*3,2 (2 szt) <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie i montaż • odeskowanie biegu od spodu • konserwacja drewna budowlanego 	m	3,2*2	6,4
2.	Balustrady z poręczami <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie i montaż • konserwacja drewna budowlanego 	mb	13	13
3.	Piec kuchenny 1,2*0,9*1,4 <ul style="list-style-type: none"> • rama kuchenna 0,75*0,75 • drzwiczki 0,27*0,45 • ruszt 0,27*0,20 • zasuwa 1 szt 	m ³	1,6	1,6
4.	Piec chlebowy 0,8*1,1*1,4 <ul style="list-style-type: none"> • Zasuwa 1 szt • drzwiczki 0,32*0,47 	m ³	1,23	1,23
5.	Chłodziarka „lodówka” 0,9*0,6*2,4 <ul style="list-style-type: none"> • drzwiczki drewniane 0,5*0,8 	m ³	1,3	1,3
6.	Konserwacja ścian zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie, wypełnienie ubytków, konserwacja zabytkowego drewna budowlanego • malowanie farbą wapienną 	m ²	110	110
7.	Uszczelnienie ścian (szczeliny między belkami), sznurem/warkoczem z włókna lnianego	mb	350	350

Przedmiar robót

	<ul style="list-style-type: none"> • materiał Inwestora 			
8.	Strop z desek 5 cm na legarach - nad sienią <ul style="list-style-type: none"> • montaż stropu z desek gr 5 cm • konserwacja drewna budowlanego 	m ²	23,12	23,12
9.	Wzmocnienie i konserwacja drewnianego stropu <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie, wypełnienie ubytków, konserwacja zabytkowego drewna budowlanego • wzmocnienie drewnianego stropu – ułożenie deski gr 3,2 cm 	m ²	65,95	65,95
10.	Malowanie farbą wapienną sufitów	m ²	81	81
11.	Ściany z bali <ul style="list-style-type: none"> • Odtworzenie ścian działowych • Uzupełnienie ubytków w ścianach • czyszczenie, wypełnienie ubytków, konserwacja zabytkowego drewna budowlanego 	m ²	35	35
12.	Konserwacja drzwi zewnętrznych, odtworzenie wraz z elementami metalowymi (1,2*1,9 m; 1,80*0,9m;) <ul style="list-style-type: none"> • czyszczenie, wypełnienie ubytków, konserwacja • odtworzenie uszkodzonej powierzchni • wymiana elementów ościeżnic drzwiowych • montaż 	szt	2	2
13.	Wykonanie elementów ościeżnicy drzwiowej	mb	7,20	7,2
14.	Przygotowanie otworów pod montaż drzwi	szt	4	4
15.	Osadzanie ościeżnic	m ²	10,80	10,80

Prace remontowe, odtworzeniowe oraz konserwacja drewna - wykonanie zgodnie z programem konserwatorskim.

Zadanie 2**Remont zachowawczy poszycia dachowego budynku zabytkowego
Spichlerz-Sołek w Zagrodzie – Muzeum Wsi Markowa.**

lp	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.	Rozebranie (utyliczacja pokrycia) i ponowny montaż pokrycia ze słomy - „kiczki” ze słomy żytniej	m ²	61	61
2.	Kalenica - pokrycia ze słomy - „kiczki” ze słomy żytniej i koźłów	m	3,50	3,5
3.	Narożniki - pokrycia ze słomy - „kiczki” ze słomy żytniej i koźłów	m	11,20	11,20
4.	Konserwacja zabytkowego drewna budowlanego	m ²	61	61

Prace budowlane zgodnie z projektem budowlanym wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym – Spichlerz „Sołek” z lipca 2019 r